Time Management: Managing Multiple Tasks Safely Fatality File – French



Un Charpentier Heurté par un Mur et Tombé dans une Ouverture au plancher

Un cas mortel signalé par le programme FACE de l'État de Washington concernait un charpentier de 73 ans qui a trouvé la mort alors qu'il aidait une équipe à mettre en place un grand mur extérieur à ossature de bois. Le mur mesurait environ 14 pieds de hauteur et pesait environ 2 100 livres. Alors que l'équipe soulevait le mur pour le mettre en place, un étai a cédé et le mur a heurté le travailleur à la tête. Sous le choc, il est tombé à travers une ouverture non protégée de 4 pieds sur 8 pieds dans le plancher, faisant une chute d'environ 8 pieds jusqu'au plancher de béton situé en dessous. Il est décédé par la suite des suites de ses blessures.

Ce cas est étroitement lié à la gestion du temps et à la gestion sécuritaire de tâches multiples, car l'équipe effectuait plusieurs tâches critiques simultanément. Elle soulevait un mur lourd, positionnait des entretoises, utilisait des outils, coordonnait les efforts de plusieurs travailleurs et travaillait à proximité d'une ouverture dans le plancher. Lorsque plusieurs tâches se déroulent en même temps, il devient plus facile de négliger les dangers, de perdre le contact ou de continuer à travailler avant que les mesures de contrôle appropriées ne soient en place.

Source : www.lni.wa.gov