Time Management: Managing Multiple Tasks Safely Fatality File – Spanish



Carpintero Golpeado por una Pared, Cae por un Hueco en el Piso

Un caso fatal reportado por el Programa FACE del estado de Washington involucró a un carpintero de 73 años que falleció mientras ayudaba a un equipo a levantar una gran pared exterior con estructura de madera. La pared medía aproximadamente 14 pies de alto y pesaba unas 2,100 libras. Mientras el equipo levantaba la pared para colocarla en su lugar, un puntal falló y la pared golpeó al trabajador en la cabeza. El impacto lo hizo caer por una abertura sin protección de 4 por 8 pies en el piso, desde una altura de aproximadamente 8 pies hasta un piso de concreto. Más tarde falleció a causa de sus lesiones.

Este caso está estrechamente relacionado con la gestión del tiempo y la ejecución segura de múltiples tareas, ya que el equipo estaba realizando varias tareas críticas al mismo tiempo. Estaban levantando un muro pesado, colocando puntales, utilizando herramientas, coordinándose con varios trabajadores y trabajando cerca de una abertura en el piso. Cuando se realizan múltiples tareas al mismo tiempo, es más fácil pasar por alto los peligros, perder la comunicación o seguir trabajando antes de que se hayan implementado los controles adecuados.

Fuente: lni.wa.gov